

# 照明设计说明

## 一、设计概况:

- 1、工程名称: 临朐县海岳新区海岳西路(栗山-凤栖、弥河-丹阳)工程-照明工程
- 2、工程地点: 潍坊市临朐县。
- 3、工程概况: 本次设计内容为路灯安装, 新装路灯范围为海岳西路(栗山-凤栖、弥河-丹阳)段。

## 二、设计依据:

- 1、经建设单位确认的本次设计路段照明方案
- 2、《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)
- 3、《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832-2015
- 4、《低压配电设计规范》(GB50054-2011)
- 5、《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)
- 6、《电力工程电缆设计标准》(GB50217-2018)
- 7、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-2014)
- 8、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)
- 9、《道路与街路照明灯具安全要求》(GB 7000.5)
- 10、《道路照明用LED灯性能要求》(GB/T24907)
- 11、《普通照明用LED模块性能要求》(GB/T 24823)
- 12、《灯具 第1部分: 一般要求与试验》(GB7000.1-2015)
- 13、《灯具 第2-3部分: 特殊要求 道路与街路照明灯具》(GB7000.203-2013)
- 14、《灯的控制装置 第14部分: LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》(GB19510.14-2009)
- 15、《城市照明设计与施工》(16D702-6、16MR606)
- 16、道路专业施工图纸
- 17、其他有关国家及地方的现行规程、规范及标准。

## 三、设计范围及内容:

- 1、本工程设计范围: 本次新装路灯范围为海岳西路(栗山-凤栖、弥河-丹阳)段。
- 2、本次设计内容为路灯安装、照明电气(含照明专用箱变)及灯杆和灯具的施工图设计。本次设计所选灯杆样式仅供参考, 灯杆结构图纸及加工工艺需由中标单位进行二次深化设计, 自行确定灯杆结构及加工工艺, 确保满足设计要求, 并提供满足灯杆强度要求的计算结果, 报设计单位及业主单位同意后实施。

## 四、技术标准:

- 1、本工程道路照明设计照度标准为城市支路标准, 路面为沥青混凝土路面。城市支路设计平均照度 $E_{av}=10Lx$ , 均匀度 $UE=E_{min}/E_{av} \geq 0.4$ ; 人行道平均照度:  $E_{av}=5Lx$ ; 与主干道交会区:  $E_{av}=50Lx$ ; 与次干

道交会区:  $E_{av}=30Lx$ ; 与支路交会区:  $E_{av}=20Lx$ 。机动车道照明功率密度值(LPD)不大于 $0.5W/m^2$ 。

## 2、灯具技术参数:

机动车道照明灯具采用LED照明灯具, LED灯具设置要求应满足《LED城市道路照明应用技术要求》的规定。灯具配光采用中配光, 防护等级不低于IP65; 灯具仰角不超过 $15^\circ$ 。半高杆灯灯具安装需带有角度可调节支架, 最大光强瞄准方向和垂线夹角不宜超过 $65^\circ$ , 具体安装角度根据路口情况现场调整。

在标称工作状态下, 燃点3000h, 光通维持率不低于98.2%; 燃点6000h, 光通维持率不低于96%; 整灯寿命 $\geq 50000Hrs$ , 寿命终止时其光通维持率应不低于70%。灯具电源应通过国家强制性产品认证。灯具的电源模组应符合现行国家标准《灯的控制装置 第14部分: LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》

## 3、LED光源技术参数:

整灯光效 $\geq 150Lm/W$ ; 灯具效率 $>85\%$ ; 灯具平均寿命 $>50000h$ ; 色温4000K, 偏差 $\pm 5\%$ ; 色容差 $\leq 7SDCM$ ; 显色指数 $Ra \geq 70$ 。灯具需具备单灯控制功能。

4、LED灯具及光源除应满足《城市道路照明设计标准》、《LED城市道路照明应用技术要求》的规定外, 中标供应商还应应对灯具配光曲线进行细化设计, 满足以上设计技术要求。

## 五、照明设计:

1、本次设计灯杆选用12米高单臂灯杆, 安装在人行道内距路缘石边线1.0米处; 单侧布置, 灯杆平均布置间距为35米, 遇路口及障碍物、行道树适当调整。如所选灯杆高于设计或灯型奇特应及时通知设计单位对路灯基础进行重新设计。

2、本次设计照明灯具全部采用LED灯具, 主路侧光源功率为200W, 每个灯杆设置一套单灯控制器。

3、路口处设半高杆投光灯照明, 半高杆投光灯灯杆高度为13米, 光源采用LED灯具, 功率为6x200W。

4、本次设计的灯杆和灯具的具体样式仅供参考, 具体样式需由业主确定后再进行安装。

5、路灯与半高杆投光灯基础都采用现浇基础, 具体见基础设计图。本次设计路灯基础适用于基本风压不大于 $0.4N/平方米$ 且高度不超过12米的灯杆, 如所选灯杆高度超过设计要求, 需对基础进行重新设计。灯杆样式确定后必须经设计院复核后才可进行灯杆生产及安装。

6、本次设计照明检查井采用一杆一井设置方式, 照明检查井、路灯灯杆及照明管道间相对位置关系详见位置关系图。检查井采用 $700 \times 700$ 手孔井, 具体做法详见图集16D702-6/16MR606(2-19)。检查井井盖采用钢筋混凝土井盖。车行道下井盖强度为D400, 人行道及绿化带下井盖强度为C250。检查井设于人行道铺装时, 井盖上覆盖尺寸 $1000 \times 1000$ 与周围铺装一致的隐形井盖, 并与周围人行道平齐; 检查井设于绿化带内时, 需对井盖刷与周围绿化颜色一致的真实漆。井盖下方安装尼龙防坠网, 可承载300公斤重量, 井筒处均匀安装8个防坠网接件, 具体由防坠网生产厂家配套。

## 六、灯具、灯杆要求:

1、灯具外壳选用挤压铝型材并进行阳极氧化等防腐处理, 防护等级达到IP65, 且应具备自洁能力。灯具应能符合《灯具一般安全要求与试验》的规定, 寿命不得低于20年。安装灯具时, 需加设防坠落钢丝绳与灯杆连接。



潍坊市市政工程设计研究院有限公司

Weifang Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.

临朐县海岳新区海岳西路(栗山-凤栖、弥河-丹阳)工程

照明工程

工程编号SZ-20B716设计阶段施工图

设计说明

审定人

专业负责人

图号

S03-ZM-01

审核人

校对入

比例

1:1000

项目负责人

设计人

日期

2020.05

制图人

日期

签字

专业

日期

签字

专业

# 照明设计说明

制图人

2、灯杆采用Q235钢材，钢杆焊缝平整光滑。灯杆应采用内外热镀锌并喷塑防腐蚀处理，镀锌层厚度达到90um，镀锌层附着力符合GB2694标准；喷塑层厚度达到150um，附着力达到GB9286 0级，硬度≥2H，能耐受和满足腐蚀性空气的环境要求，能满足抵抗35米/秒的风力。手孔门应有防盗措施且不能单独取下。

3、路灯灯杆一次成型，壁厚≥4mm。半高杆投光灯主杆为八棱锥形管，上下两节套接，上节壁厚≥6mm，下节壁厚≥8mm。半高杆投光灯灯具穿线孔应满足每灯2根RVV3×2.5导线同时穿过。

4、灯杆上所有紧固件均采用不锈钢材质，级别达到316标准。

5、灯杆安装后应按要求在杆体上喷识别号码，样式与已有灯杆编号一致（或根据业主要求喷涂）。设在人行道铺装上的灯杆底座采用与人行道一致的材质统一铺装。

6、灯杆安装时紧固螺栓采用双螺母并加垫圈，安装完成后对外露螺栓及螺母加注黄油，并用热缩管进行封装保护。

7、灯杆强度、安全等相关的要求需满足国家相应的法规、规范及标准。

8、延续采用原有路灯样式的，灯型尺寸偏差小于5%。不允许采用交流灯珠和集成方案。

## 七、供电设计:

1、本路段道路照明供电范围约620m，用电属三级负荷。新设一台照明箱变，电源具体位置、计量和保护由当地电力部门最终确定，可根据施工现场情况和当地电力部门要求适当调整。道路照明配电采用三相四线制，供电电缆采用YJLV-4×35+2×25型，配电应力求三相负荷平衡。

2、在灯杆下部手孔内设接线板，各回路均设置断路器，断路器设于手孔门处。路灯设一个2P断路器，接线由主缆至断路器、灯杆接地端子采用一路RVV-3×6型，断路器至灯具接线采用一路耐压大于500V的RVV-3×2.5型。半高杆投光灯设一个4P断路器，接线由主缆至断路器、灯杆接地端子采用一路RVV-5×6型，每相接2×200W灯头，断路器至每个灯头接线采用一路耐压大于500V的RVV-3×2.5型。

3、主缆分支处接线在照明检查井内完成，采用分支连接线夹及防护盒，盒内灌胶封堵，防水等级达到IP68。接线盒放置在检查井内支架上。

## 八、线路敷设:

1、照明电缆套管穿越现状道路时采用定向钻进敷设，其余均采用直埋敷设。预留公交、交警及智慧城市使用管道，沿道路电缆套管采用3根φ75PE电力电缆保护管和1根五孔梅花管（内孔φ32），管顶覆土0.7米；过路处管顶覆土1.0米。管道根数除另行注明外，均为4根管道。管道末端未设检查井的用堵头封堵。套管需满足DL/T 802.3-2007相关技术要求。

2、路灯灯杆、电缆管道、道路照明电缆井中心与缘石线的水平距离详见相对位置关系图，半高杆投光灯设于外侧绿化带内。

3、直埋管道回填时，从管底基础面至管顶以上0.5米范围内，沿管道、检查井两侧必须采用人工对称、分层（每层回填高度不宜大于0.2m）回填压实，严禁用机械推土回填，回填材料可用粒径小于40mm的砂砾、中粗砂或沟槽开挖出的良质土；管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时，应从管轴线两侧同时均匀进行，做到分层、夯实、碾压。位于车行道下及各单位出入口、大小路口内的管道沟槽回填时须先采用级配砂石回填至道路结构层层底，再按新修道路结构（见道路施工图）实施；位于其它位置处的均采用素土回填。管道两侧回填土应同时进行，高差不得大于0.3m，沟槽回填土要求见沟槽回填分层压实要求图。

4、新设管道穿越现状道路时，采用定向钻进敷设方式。管道入土点覆土不小于1.5米，主路下管道覆土不小于3.0米。定向钻进施工单位需有物探能力，工程施工前应具有详尽有效的工程勘察资料，必须先对管道沿线的有关工程地质、水文地质和周围环境情况，以及沿线地上与地下管线、周围建（构）筑物、障碍物及其他设施的详细资料进行调查研究，既有地下管线应予以查明，确定具体位置，必要时进行坑探，编制确保实施安全的定向钻进施工方案，确保不破坏原有管线。否则造成的一切损失由施工单位自行承担。

5、新设照明管道与其他管道交叉时，管道间净距离需满足相关现行规范要求。

## 九、照明控制方式:

1、道路照明根据地区的地理位置和季节变化合理确定开关时间，并应根据天空亮度变化进行必要的修正。控制方式应与当地现有控制系统完全兼容，同时具备手动控制方式转换功能，单灯控制器随路灯一并安装，以实现单灯控制功能。

2、照明系统需具备满足当地路灯管理部门要求的调光功能，调光功能需与当地现有调光控制系统完全兼容。

## 十、接地方式:

1、道路照明配电系统采用TN-S接地形式。

2、灯杆须设有接地接头，灯杆底座法兰盘的制作应参照基础螺栓尺寸，螺栓与路缘石应平行（垂直）。金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱等的外漏可导电部分均应与保护导体相连接。满足接地电阻要求的情况下，利用路灯基础钢筋等自然接地体。

3、PE保护线应与灯杆接地接头可靠连接，保护线接地体设在配电箱附近，接地体材料为50×5的镀锌角钢，做法详见14D504《接地装置安装》，水平接地体的埋深为1.1米。在线路分支、末端及中间适当位置处做重复接地形成等电位连接，接地电阻不大于4欧姆。

4、所有正常不带电绝缘破坏时呈现电压的金属构件、钢管等应与等电位连接体可靠连接，进行保护接地，并应符合国家现行相关标准要求。

## 十一、节能:

1、严格控制照明功率密度，参照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）表7.1.2。

2、光源的性能指标应能符合国家现行有关能效标准规定的节能评价要求。

3、选择灯具时，在满足灯具相关标准以及光强分布和眩光限制要求的前提下，常规道路照明灯具效率不得低于70%；泛光灯效率不得低于65%。

4、系统的功率因数不应小于0.9。

# 照明设计说明

- 5、灯具上采用能在深夜光源功率减半的装置，并能实现单灯控制功能。
- 6、选择合适的控制方式，并采用可靠度高和一致性好的控制设备。
- 7、制定维护计划，定期进行灯具清扫、光源更换及其他设施的维护。本次设计灯具维护系数为0.7。

## 十二、危大工程专项说明：

1、根据住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号文）及住建部办公厅建办质〔2018〕31号的要求，开挖深度超过3m（含3m）或开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周边环境和地下管线复杂，影响毗邻建筑、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程及采用起重机械进行安装的工程，施工单位需进行专项施工方案编制。开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）属于超过一定规模的危大工程范围，其土方开挖、支护、降水工程等，施工单位除进行专项施工方案编制外还须按要求进行专家论证、审批及验收。暗挖工程（采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程），施工单位需根据危险性级别，进行专项施工方案编制或进行专项施工方案编制外还须按要求进行专家论证、审批及验收。

2、本次工程中开挖深度超过3m（含3m）或开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周边环境和地下管线复杂，影响毗邻建筑、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程、采用起重机械进行安装的工程、采用定向钻进施工的部分及在有高压线的路段进行路灯安装施工，属于危险性较大的分部分项工程，施工单位需按照相关要求进行专项施工方案编制，明确施工时采用的保护措施，确保施工安全。

3、招投标时施工单位应将相应的基坑（槽）支护、降水及施工组织等措施费包含在投标报价内，后期不再进行工程量追加。

## 十三、施工注意事项：

- 1、施工前应对管道、灯杆和电缆井的位置进行全面放线，对发现的障碍及时通知以便于解决。
- 2、基础和检查井周围回填土应分层夯实。电缆井施工时井盖上表面与地面齐平。
- 3、道路照明供电线路的检查井及手孔盖、照明灯杆的检修门及户外配电箱均应设置需使用专用工具开启的闭锁防盗装置。
- 4、灯杆基础施工时，应注意螺栓位置方向确保灯杆外伸部分（悬臂）方向指向道路,灯杆基础保持水平确保灯杆垂直地面；灯杆均采用螺栓固定，每个螺栓安装两个螺母。
- 5、路灯基础施工前，如遇架空高压线，需经电力部门现场确认，新设灯杆与高压线间净距符合电力部门要求后，方可进行路灯基础及灯杆施工。否则需及时联系设计部门解决。
- 6、位于车行道、人行道及渠化岛内新设管道检查井的井盖高度与相邻地面齐平，位于下凹式绿化带内的新设管道检查井的井盖高度高出绿地最低点0.3米；位于非下凹式绿化带内的新设管道检查井的井盖高度需高出相邻地面0.15米。绿地最低点暂按低于相应桩号主路边0.15米计，施工前应先进行确认。
- 7、未尽事宜参照国标、省标图集及《电气安装工程施工图集》、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012、《城市照明设计与施工》（16D702-6、16MR606）。



潍坊市市政工程设计研究院有限公司

Weifang Municipal Engineering Design & Research Institute Co.,Ltd.

临朐县海岳新区海岳西路（栗山—凤栖、弥河—丹阳）工程

照明工程

设计说明

审定人

专业负责人

图 号

S03-ZM-01

审核人

校对入

比 例

1:1000

项目负责人

设计人

日 期

2020.05

工程编号

SZ-20B716

设计阶段


施工图

专 业

照 明

制图人

制图人



说明:

- 1、本图尺寸单位均以米计。
- 2、照明单侧布置,采用12米灯杆。
- 3、管线位置严格按照图中位置施工,不得影响行道树种植。

日期	
签字	
专业	
日期	
签字	
专业	



潍坊市市政工程设计研究院有限公司  
Weifang Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.

临朐县海岳新区海岳西路（栗山—凤栖、弥河—丹阳）工程				照明横断面布置图				审定人		专业负责人		图 号	S03-ZM-02
照明工程								审核人		校对人		比 例	1:1000
工程编号	SZ-20B716	设计阶段	施工图	专 业	照 明	制图人		项目负责人		设计人		日 期	2020.05

制图人

主要设备材料表

工程名称	材料名称	规格(型号)	单位	数量
照 明	电缆	YJLV-4×35+2×25	米	720
	电缆	RVV-3×6	米	60
	电缆	RVV-5×6	米	16
	电缆	RVV-3×2.5	米	440
	13米投光灯	含灯杆灯具P=6×200W	套	2
	电缆分支接线盒	配套连接线夹并灌胶封堵	个	17
	12米路灯	含灯杆灯具P=200W	套	15
	漏电断路器	2P	个	15
	漏电断路器	4P	个	2
	单灯控制器	与当地控制系统兼容	个	17
	重复接地			实计
	箱式变压器	ZGS11-100/10(含基础)	套	1
	路灯控制器	与当地控制系统兼容	套	1
	10kv电源接入	暂估项，以电业部门的供电 方案答复书及实际发生为准	项	1

注：上表中数量仅供参考，工程招投标及采购时不能直接使用此表，  
具体数量应由招标代理单位按图纸内容重新核算。



潍坊市市政工程设计研究院有限公司  
Weifang Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.

临朐县海岳新区海岳西路（栗山—凤栖、弥河—丹阳）工程

照明工程

主要设备材料表

审定人

专业负责人

图 号

S03-ZM-03

审核人

校对入

比 例

1:1000

项目负责人

设计人

日 期

2020.05

工程编号

SZ-20B716

设计阶段

施工图

专 业

照 明

制图人

制图人



说明：

- 1、照明采用单侧布置，灯杆高度12米，光源功率200W。
- 2、灯杆样式建议采用方案二，与东西三四五支路保持统一。
- 3、路口投光灯与东西三四五支路一致采用13米投光灯，对角布置，无特殊情况安装在东南和西北两处的绿化带内，其余同原设计。



日期		签字		日期	
专业		签字		专业	
日期		签字		日期	
专业		签字		专业	



**潍坊市市政工程设计研究院有限公司**  
Weifang Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.

临朐县海岳新区海岳西路（栗山—凤栖、弥河—丹阳）工程				灯杆样式备选方案				审定人		专业负责人		图 号	S03-ZM-04
照明工程								审核人		校对		比 例	1:1000
工程编号	SZ-20B716	设计阶段	施工图	专 业	照 明	制图人		项目负责人		设计人		日 期	2020. 05





说明:

1、本图尺寸单位均以米计。

2、图中坐标为图解1980西安坐标系坐标，高程为1985国家高程基准高程。

3、图中管道数量均为4根。

4、路灯基础施工前，如遇架空高压线，需经电力部门现场确认，新设灯杆与高压线间净距符合电力部门要求后，方可进行路灯基础及灯杆施工。否则需及时联系设计单位解决。

图例:

○

路灯灯杆及基础

●

13米投光灯及基础

●

照明电缆井

0+020

该点桩号

----

3根φ75PE电力电缆保护管和1根五孔梅花管

——

3根φ75PE电力电缆保护管和1根五孔梅花管

○—○—○

接地体

○—○


路灯专用箱变

潍坊市市政工程设计研究院有限公司

WFMEBI Weifang Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.

临朐县海岳新区海岳西路（栗山—凤栖、弥河—丹阳）工程				照明平面设计图				审定人		专业负责人		图 号	S03-ZM-05
照明工程								审核人		校对		比 例	1:1000
工程编号	SZ-20B716	设计阶段	施工图	专 业	照 明	制 图 人		项目负责人		设计人		日 期	2020.05





说明:

- 1、本图尺寸单位均以米计。
- 2、图中坐标为图解1980西安坐标系坐标，高程为1985国家高程基准高程。
- 3、图中管道数量均为4根。
- 4、路灯基础施工前，如遇架空高压线，需经电力部门现场确认，新设灯杆与高压线间净距符合电力部门要求后，方可进行路灯基础及灯杆施工。否则需及时联系设计单位解决。

图例: ○

## 路灯灯杆及基础

— · — · — · — · — · — · — 3根 $\phi$ 75PE电力电缆保护管和1根五孔梅花管



### 13米投光灯及基础

3根 $\phi$ 75PE电力电缆保护管和1根五孔梅花管



照明电缆井

接地体

0+020

该点桩号

## 路灯专用箱变



潍坊市市政工程设计研究院有限公司

**WFNEDI** Weifang Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.

临朐县海岳新区海岳西路(栗山-凤栖、弥河-丹阳)工程

## 照明工程

### 照明平面设计图

審査人

专业负责人
-------

图号	
----	--

S03-ZM-05
-----------

审核人

校对人

比例
----

1:1000
--------

工程编号

SZ-20B716

设计阶段	
------	--

施工图

专业	
----	--

## 照明

制图人	
-----	--


项目负责人
-------

设计人	
-----	--

日期	
----	--

	2020. 05
--	----------

制图人



配电屏方案编号	高压		变压器	低压							
配电屏安装编号及名称	高压电缆进线	高压开关柜		低压计量柜	低压进线	低压出线	低压出线	低压出线	低压出线	低压出线	低压出线
屏宽 (mm)											
回路名称						WL1	WL2	WL3	WL4	备用	备用
回路负荷KW/A			100KVA								
回路电流											
电缆型号						YJLV-4×35+2×25	YJLV-4×35+2×25	YJLV-4×35+2×25	YJLV-4×35+2×25		
刀开关		YFN12-12RD/125-31.5 (1)									
控制器型号											
自动开关					RMW1-2000/3P In=630A bse3抽屉式 0.4In/3I <sub>r1</sub> (0.4s) 电流互感器400/5	CJ20-160/3 (4)				3P/125A	DZ47-63D/4P In=20A (1)
变压器			ZGS11-100/10 Dyn11 10/0.4KV								
电流互感器				150/5 0.5S由计量部门提供	BH-0.66 200/5 (4)	BH-0.66 100/5 (12)					
电流表6L2-A量程					99T1-A 200/5 (3)						
电压表6L2-V量程					99T1-V 0~450V (1)						
电流 (压) 转换开关					LW12-16/9.6912.3						
有 (无) 功率表											
电容器											
自控仪											
高压电流互感器											
按钮					LA38-22 H L B (1/1/1)	LA38-22S/103L (4)					
指示灯					NP6-XD/Y~220V H/L/B (1/1/1)	AD11-16/20~220V H (4)					
继电器											
熔断器		XRNT1-12 10A				RT0-100/100 (12)					
避雷器	HY5WZ2-17/45 (3)										
拉线开关		~ 220 (2)									
白炽灯		~ 220V 60W (2)									
交流接触器											
带电显示仪		GSN-10TS (1)									
电压互感器											

说明:

- 1、低压侧可实现远方及就地控制，并预留接口。
- 2、低压计量处预留安装CT及电度表位置。箱变内设置可调电流式断路器。
- 3、图中断路器及相关电气元件的内部附属构件，如分励、欠压脱扣器及辅助、报警触头等，订货时一并包含在内。  
其中低压进线RMM1系列开关内部脱扣器为复合脱扣器。

- 4、箱体内部预留安装路灯监控设备位置（600x600x600）。
- 5、箱体外壳为景观式外壳，护栏设置详见后图，具体样式满足当地路灯管理部门要求。
- 6、采用铜芯变压器。
- 7、本系统图仅作参考，具体供电方式及系统最终施工单位应根据该图进行细化设计并确保图纸能通过电业部门的审核。



潍坊市市政工程设计研究院有限公司

Weifang Municipal Engineering Design & Research Institute Co.,Ltd.

临朐县海岳新区海岳西路（栗山—凤栖、弥河—丹阳）工程

照明工程

箱式变电站系统接线图

审定人

专业负责人

图 号

S03-ZMbg-04

审核人

校对入

比 例

工程编号

SZ-20B716

设计阶段

施工图

专 业

照 明

制图人


项目负责人

设计人


日 期

2021.04


制图人



箱变基础剖面图 1:40



箱变基础剖面图 1:40



箱变基础俯视图 1:40

- 注：1、本图单位均为毫米。  
2、基础要建在地势高、排水良好的地方。  
3、通风口四周要做好预埋件，通风窗与预埋件用螺栓连接。  
4、进出线电缆用钢管敷设，在基建时做好预埋。  
5、预埋进出线电缆管位置和数量按实际需要定。  
6、基础用水泥砂浆砌砖，四周抹平，基础下面素土夯实。  
7、基础上面要平整，箱变安装后其倾斜角度不大于。  
8、接地极用60×60×1800角钢（一端用气割割尖打入地下）和50×50扁钢焊好后埋入地下。


日期	
签字	
专业	
日期	
签字	
专业	




潍坊市市政工程设计研究院有限公司  
Weifang Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.

临朐县海岳新区海岳西路（栗山—凤栖、弥河—丹阳）工程				箱式变电站基础图			审定人		专业负责人		图号	S03-ZMbg-05
照明工程							审核人		校对		比例	
工程编号	SZ-20B716	设计阶段	施工图	专业	照明	制图人	项目负责人		设计人		日期	2021.04

制图人



路灯箱变围栏示意图 1:10



路灯箱变围栏门示意图 1:10



日期	
签字	
专业	
日期	
签字	
专业	



潍坊市市政工程设计研究院有限公司  
Weifang Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.

临朐县海岳新区海岳西路（栗山—凤栖、弥河—丹阳）工程				箱式变电站护栏大样图				审定人		专业负责人		图 号	S03-ZMbg-06
照明工程								审核人		校对入		比 例	
工程编号	SZ-20B716	设计阶段	施工图	专 业	照 明	制图人		项目负责人		设计人		日 期	2021. 04

制图人



- 注：1、路灯箱变围栏采用塑钢材质，尺寸根据相变基础见围栏示意图。  
2、塑钢规格，立管90\*90钢管厚度1.2mm、PVC厚度1.2mm；  
横管35\*55、25\*75围栏管，钢管厚度0.8mm、PVC厚度1mm。  
3、围栏四面分别加装警示牌，警示牌材质为不锈钢，尺寸300mm\*400mm  
（警示牌标注内容为“有电危险 请勿靠近”）。  
4、围栏颜色根据建设单位要求确定。  
5、围栏连接处必须满足技术要求，安装牢固。

日期		
签字		
专业		
日期		
签字		
专业		



潍坊市市政工程设计研究院有限公司

Weifang Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.

临朐县海岳新区海岳西路（栗山—凤栖、弥河—丹阳）工程

照明工程

箱式变电站护栏大样图

审定人

专业负责人

图号

S03-ZMbg-06

审核人

校对入

比例

项目负责人

设计人

日期

2021.04

工程编号

SZ-20B716

设计阶段


施工图

专业

照明

制图人

制图人



路灯箱变围栏剖面图

日期			日期		
签字			签字		
专业			专业		
日期			日期		
签字			签字		
专业			专业		



潍坊市市政工程设计研究院有限公司

Weifang Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.

临朐县海岳新区海岳西路（栗山—凤栖、弥河—丹阳）工程

照明工程

箱式变电站护栏大样图

审定人

专业负责人

图号

S03-ZMbg-06

审核人

校对人

比例

项目负责人

设计人

日期

2021.04

工程编号

SZ-20B716

设计阶段

施工图

专业

照明

制图人

